




Rue des Vergers à Granges



Date de début des travaux: 7 septembre 2020

Durée: environ 3 mois

Où: [rue des Vergers à Granges](#)



La rue des Vergers ne possède aucun système d'évacuation des eaux de surface : elles s'infiltrent dans les banquettes latérales et les bas-fonds voisins. Avec la multiplication des constructions de maisons individuelles autour du vieux centre de Granges, les surfaces imperméabilisées ont nettement augmenté. Lors d'épisodes de fortes précipitations, le solde de surfaces perméables ne suffit plus à absorber les eaux de surface de la chaussée. L'eau stagne et inonde la rue.

Des travaux, planifiés au mois de septembre pour 3 mois au maximum, prévoient donc la mise en place de grilles d'évacuation des eaux de surface. Ces dernières seront raccordées à une nouvelle canalisation.

Ces travaux seront l'occasion pour la Ville de remettre entièrement à neuf le revêtement bitumineux. De plus, OIKEN profitera du linéaire de ces travaux pour mettre en place des canalisations électriques supplémentaires.